

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy mateřské školy Mašřov

Objekt:

SO 03 - 1.NP - Vybourání přičky ve dveřním otvoru

Místo:

Datum: 14. 5. 2019

Zadavatel:

Obec Mašřov, náměstí 80, 431 56 Mašřov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,050		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		(0,9+1,6*2)*0,5		2,050			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
2	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,440		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		0,9*1,6		1,440			
D 997 Přesun sutě							0,00	
3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,189		0,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,189		0,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,969		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		0,189*21		3,969			
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,070		0,00	CS ÚRS 2019 01
D 998 Přesun hmot							0,00	
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,069		0,00	CS ÚRS 2019 01
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	
8	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,050		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		(0,9+1,6*2)*0,5		2,050			
9	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2,050		0,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
10	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00	CS ÚRS 2019 01