

## Stavební rozpočet varianta A částečná výměna silničních obrubníků

Název stavby:		Chodníky Mašřov		Objednatel:	Město Mašřov							
Druh stavby:		Oprava chodníků		Projektant:								
Lokalita:		Mašřov		Zhotovitel:	dle výběrového řízení							
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:								
Doba výstavby:												
Začátek výstavby:												
Konec výstavby:												
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
	11		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				0,00	0,00	0,00		190,82	
1	113202111R00		Výrthání obrub obrubníků silničních	m	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	20,66	
2	113204111R00		Výrthání obrubníků zahradních	m	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	16,53	
3	113109408R00		Odstranění podkladu, krytu pl. nad 50 m2, beton, tl. 8 cm - průměrná tl.	m2	377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	72,52	
4	113107607R00		Odstranění podkladu nad 50 m2, kam, dřevěné tl. 7 cm	m2	345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	53,16	
5	113107609R00		Odstranění podkladu nad 50 m2, kam, dřevěné tl. 9 cm	m2	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	27,96	
	12		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				0,00	0,00	0,00		0,00	
6	121101102R00		Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m s uloženíím podél zahradních obrubníků	m3	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	56		<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				0,00	0,00	0,00		61,29	
7	56481111R12		Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	61,29	
	59		<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby)</b>				0,00	0,00	0,00		35,95	
8	596215021R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	25,51	
9	596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	10,43	
	91		<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				0,00	0,00	0,00		30,06	
10	91763211R00		Osazení stojat. obrub. silničních betonových bez opěry, lože z C12/15	m	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	10,46	
11	91653111R00		Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry	m	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	19,60	
	H22		<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				0,00	0,00	0,00		0,00	
12	998223011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S		<b>Přesuny sutí</b>				0,00	0,00	0,00		0,00	
13	97908111RT3		Odvoz sutí a výbour, hmot na skládku do 1 km	t	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	97908112RT3		Příplatek k odvozu za každý další 11 km	t	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	979990001R00		Poplatek za skládku stavební sutí	t	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Ostatní materiál</b>				0,00	0,00	0,00		75,47	
16	59217476		Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,01	
17	59217480		Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,69	
18	59217481		Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,69	
19	59217472		Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	2,67	
20	59245308		Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	45,22	
21	592453092		Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x8cm	m2	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	18,50	
22	592173070		Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	4,69	
<b>Celkem:</b>											<b>0,00</b>	

Poznámka: