

Stavební rozpočet varianta B celková výměna silničních obrubníků

Název stavby: Chodníky Mašťov		Doba výstavby: Město Mašťov										
Druh stavby: Oprava chodníků		Projektant:										
Lokalita: Mašťov		Zhotovitel: dle výběrového řízení										
JKSO:		Zpracoval:										
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem
		11	Přípravné a přídržné práce				0,00	0,00	0,00	229,70		229,70
1	11320211	1R00	Výrňání obrub obrubníků silničních	m	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54	0,27	59,54
2	11320411	1R00	Výrňání obrubníků zahradních	m	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,13	16,53
3	113109408	R00	Odstranění podkladu, krytu pl. nad 50 m2, beton, tl. 8 cm - průměrná tl.	m2	377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,19	72,52
4	113107607	R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drčené tl.7 cm	m2	345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,15	53,16
5	113107609	R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drčené tl.9 cm	m2	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	0,20	27,96
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	121101102	R00	Sejmutí omíčky s přemístěním přes 50 do 100 m s uložení podél zahradních obrubníků	m3	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	0,00	0,00	61,29		61,29
7	56481111	1R12	Podklad ze štekodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	0,13	61,29
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlážby)				0,00	0,00	0,00	35,95		35,95
8	59621502	1R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	0,07	25,51
9	596215040	R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,07	10,43
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	0,00	0,00	30,06		30,06
10	91783211	1R00	Osazení stojat. obrub. silničních betonových bez opěry, lože z C12/15	m	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	0,10	10,46
11	91653111	1R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry	m	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,09	19,60
		H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	99822301	1R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	97908111	1R13	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	97908112	1R13	Příplatek k odvozu za každý další 11 km	t	2 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	97999000	1R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ostatní materiál				0,00	0,00	0,00	87,29		87,29
16	59217476		Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,05	3,01
17	59217480		Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,07	0,69
18	59217481		Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,07	0,69
19	59217472		Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	0,08	14,49
20	59245308		Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,13	45,22
21	592453092		Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x8cm	m2	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,13	18,50
22	592173070		Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,01	4,69
Celkem:										0,00		0,00

Poznámka:

36